



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO

**DESCRIPCIÓN : 2DA ETAPA CANCHA BASQUETBOL SECTOR MATA PALOMA**

**Localización: HATILLO, SAN CRISTÓBAL.**

### PRESUPUESTO

#### 2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN CANCHA SECTOR MATA PALOMA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P.U.	VALOR
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Nivelación de terreno áreas Exteriores cancha	1.00	P.A.		
<b>2.0</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Relleno compactado para nivelación de áreas exteriores	80.26	M3		
2.02	Suministro y colocación de grava	40	M3		
<b>3.0</b>	<b>Verja exterior</b>				
3.01	Suministro y colocación de malla de 12 pie de altura en todo el perímetro	86.26	ml		
3.02	Puertas en malla ciclónica incluye candado	2.00	ud		
<b>4.0</b>	<b>Construcción de Baño mixto</b>				
4.01	Excavación	13.50	m3		
4.02	Relleno de reposición	6.50	m3		
4.03	Zapata de muros de 6	1.52	m3		
4.04	Muros 6 Bajo nivel de piso	5.40	M2		
4.05	Columnas de amarre	0.54	M3		
4.06	Viga de Amarre	0.61	M3		
4.07	Muros 6 Bajo SNP	33.75	M2		
4.08	losa H.A 12 cm	1.08	M3		
4.09	fino en losa	10.00	m2		
4.10	Impermeabilizante elastomérico	10.00	m2		
4.11	Fraguache	67.50	m2		
4.12	Pañete	67.50	m2		
4.13	pintura	67.50	m2		
4.14	Iluminación	1.00	P.a.		
4.15	Inodoros sencillo (incluye Salida)	2.00	ud		
4.16	Lavamanos Con pedestal	2.00	ud		
4.17	Tinaco 265 gl incluye instalación	1.00	ud		
4.18	Bomba 0.5 HP Incluye instalación	1.00	ud		
4.19	Séptico	1.00	ud		
4.20	Filtrante	1.00	ud		
<b>5.0</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>				
5.01	Retoque de pintura por trabajos realizados	225.00	M2		
5.02	Jardinería	1.00	p.a.		
5.03	Limpieza final	1.00	p.a.		
<b>SUB TOTAL GENERAL</b>					
<b>6.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
6.01	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP ADM.	10.00%			
6.02	SEGURO Y FIANZA	4.50%			
6.03	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			
6.04	TRANSPORTE	2.50%			
6.05	IMPREVISTOS	5.00%			
6.06	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			
6.07	CODIA	0.10%			
6.08	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			
	<b>Sub Total gastos Indirectos</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					